



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся, члены комиссии в составе представителей

Председатель комиссии, заместитель директора по воспитательной работе - Мингалиева Наида Рашидовна,

Мингалиева Анжела Надировна - заведующая по хозяйственной части, член комиссии, Кадырова Асият Ахмедовна -

председатель профсоюзного комитета, учитель иностранного языка.

составили настоящий акт в том, что при производстве

Капитальный ремонт МБОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей им. М.И.Шихсаидова» Бабаюртовского района
Республики Дагестан

необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,23
2	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,29
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,56
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	10,28
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2	0,33
6	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	3
Полы			
7	Устройство подстилающих слоев: бетонных В15	м3	12,5
8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	1,56
Отделочные работы			
9	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	1,56
10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	3,815
11	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,815
12	Штукатурка стен под плитку	100 м2	3,905
13	Облицовка стен плиткой	100 м2	3,905
Наружная отделка			
14	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,51
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	1,51
16	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1,51
17	Разборка: бетонных фундаментов (ступени)	м3	3
18	Устройство: бетонных ступеней В15	м3	3
19	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2	0,0796
20	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,0796
21	Монтаж м/к козырька	т	0,06
22	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,1176
Кровля			
23	Обшивка карниза кровельной сталью	100 м2	0,3596
24	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (входа в чердак)	100 м2	0,045
25	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	65
26	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт	17
27	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт	4
28	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	0,28
29	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	4
30	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	0,52
31	Ограждение кровель перилами	100 м	0,52
32	Конструкции стальные перил	т	0,16432
33	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	0,03
34	Обшивка вытяжки крашенным кровельной сталью	100 м2	0,02
35	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм	шт	1
Проемы			


 Архив Б.К. 27.09.2021

Сантехнические работы		
39	Демонтаж труб канализационных	100 м 0,4
40	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м 0,4
41	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт 5
42	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт 5
43	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт 1
44	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м 0,15
45	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт 5
46	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт 10
Горячая вода, холодная вода		
47	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м 0,8
48	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт 6
49	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт 6
50	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм	шт 3
51	Установка раковин	10 компл 0,7
52	Установка смесителей	10 шт 0,7
53	Смесители для ванн OM-672	компл 6
54	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"x50 мм	компл 13
Электромонтажные работы		
55	Щиты распределительные навесные ЩРН-8, размер 220x300x125 мм	шт 1
56	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт 8
57	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер 220x300x125 мм	шт 2
58	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 25A	шт 10
59	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 40A	шт 2
60	Сушилка для рук: в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	шт 6
61	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x2,5-1000	1000 м 0,306
62	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4x35-1000	1000 м 0,0153
63	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м 100
64	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4x16-1000	1000 м 0,1
65	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт 0,1
66	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт 0,1
67	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт 0,02
68	Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-СМ-65-L00-x	шт 29
69	Светильники с лампами накаливания, с диффузным отражателем, со стеклянным колпаком, типа НПП03-100-001 УЗ	шт 2
Актный зал		
70	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2 4,77
71	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2 690
Отделочные работы		
72	Штукатурка стен сухими смесями 20мм	100 м2 4,77
73	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 4,77
74	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 6,9
75	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 1,89
76	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2 1,89
77	Очистка помещений от строительного мусора	100 т 0,02835
78	Погрузка строительного мусора	1 т груза 2,835
79	Перевозка строительного мусора на 5км	1 т груза 2,835
80	Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5	м3 9,45
81	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 1,89
82	Устройство покрытий: из брусьев	100 м2 1,89
83	Устройство плинтусов: деревянных	100 м 2,0223
84	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 1,9
85	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т 0,24
86	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 0,65
87	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 1,68
88	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 1,68
89	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м 0,65
90	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м2 1,68
91	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения труднотгорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2 1,68
92	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 1,68
93	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x38 мм	100 шт 13,44
94	Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-6А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 64,60 кг	шт 5
95	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	м3 24
96	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2 14,8
97	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	10 м2 177,6
98	Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL	м3 148
99	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2 1480

Ч. Ибрагимов
Директор Т.И.И. Агисов Т.К.
27.09.2021

3

103	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK": профиль вертикальный 60 мм из оцинкованной стали	м	3505
104	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	65
105	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	14,8
106	Демонтаж кабеля	100 м	2
107	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02
108	Щиты распределительные навесные ЩРН-8, размер 220x300x125 мм	шт	1
109	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	8
110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x2,5-1000	1000 м	0,2
111	Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-CM-65-L00-x	шт	20
112			
113	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	4,1
114			
115	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	4,1
116	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,1025
117	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	3485
118	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (добавка на 10мм)	100 м2	4,1
119	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	3485
120	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	4,1
121	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК-25	т	0,2583
	Медпункт		
122	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,54
123	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,17
124	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,17
125	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2	0,17
126	Штукатурка стен под плитку	100 м2	0,54
127	Облицовка стен плиткой	100 м2	0,54
128	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150	100 м2	0,17
129	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,17
130	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	1,17
131	Погрузка строительного мусора	1 т груза	117
132	Перевозка строительного мусора на 5км	1 т груза	117

Члены комиссии:

Мингалиева Н.Р.

Мингалиева А.Н.

Кадырова А.А.